



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra

Bancos

B.D.I. SERV.: B.D.I. EQUIP.: Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL CAROEBE-RR,
CONVÊNIO Nº 924167

SINAPI - 06/2024 - Roraima
SICRO3 - 01/2024 - Roraima
ORSE - 05/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

28,40%

Desonerado

16,00%

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							Total: R\$ 2.901.565,33
1.1	Composição - CPU 001_CARO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	UN	R\$ 134.498,65	R\$ 134.498,65	28,40%	R\$ 172.696,27	R\$ 172.696,27
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6	M2	R\$ 301,18	R\$ 301,18	28,40%	R\$ 386,72	R\$ 2.320,32
2.2	Composição - comp. 02	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	50	M2	R\$ 792,75	R\$ 792,75	28,40%	R\$ 1.017,89	R\$ 50.894,50
2.3	Composição - comp. 03	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	50	M2	R\$ 1.067,17	R\$ 1.067,17	28,40%	R\$ 1.370,25	R\$ 68.512,50
2.4	Outros - comp. 04	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	50	M2	R\$ 623,79	R\$ 623,79	28,40%	R\$ 800,95	R\$ 40.047,50
2.5	Composição - comp. 05	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	40	M2	R\$ 980,97	R\$ 980,97	28,40%	R\$ 1.259,57	R\$ 50.382,80
2.6	SINAPI - 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	296	M2	R\$ 73,52	R\$ 73,52	28,40%	R\$ 94,40	R\$ 27.942,40
3		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO							
3.1	Composição - comp. 06	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	201.595,50	TXKM	R\$ 0,99	R\$ 0,99	28,40%	R\$ 1,27	R\$ 256.026,29
3.2	Composição - CPU 71	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	UN	R\$ 109.585,83	R\$ 109.585,83	28,40%	R\$ 140.708,21	R\$ 140.708,21
3.3	Composição - CPU 74	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	UN	R\$ 109.585,83	R\$ 109.585,83	28,40%	R\$ 140.708,21	R\$ 140.708,21
4		TERRAPLENAGEM							
4.1	SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	1.200,00	M2	R\$ 0,61	R\$ 0,61	28,40%	R\$ 0,78	R\$ 936,00





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



4.2	SINAPI - 100983	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	145,88	M3	R\$ 9,10	R\$ 9,10	28,40%	R\$ 11,68	R\$ 1.703,88
4.3	SINAPI - 96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	780	M3	R\$ 11,20	R\$ 11,20	28,40%	R\$ 14,38	R\$ 11.216,40
4.4	SINAPI - 6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	780	M3	R\$ 52,30	R\$ 52,30	16,00%	R\$ 60,67	R\$ 47.322,60
4.5	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	140	M	R\$ 50,64	R\$ 50,64	28,40%	R\$ 65,02	R\$ 9.102,80
4.6	SINAPI - 101215	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M ³ . DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020	780	M3	R\$ 17,20	R\$ 17,20	28,40%	R\$ 22,08	R\$ 17.222,40
5		INFRAESTRUTURA							R\$ 144.456,78
5.1	SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	40,76	M3	R\$ 77,26	R\$ 77,26	28,40%	R\$ 99,20	R\$ 4.043,39
5.2	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	31,36	M2	R\$ 2,95	R\$ 2,95	28,40%	R\$ 3,79	R\$ 118,85
5.3	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	31,36	M2	R\$ 53,97	R\$ 53,97	28,40%	R\$ 69,30	R\$ 2.173,25
5.4	SINAPI - 92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	204,04	M2	R\$ 79,62	R\$ 79,62	28,40%	R\$ 102,23	R\$ 20.859,01
5.5	SINAPI - 94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	64	M3	R\$ 910,69	R\$ 910,69	28,40%	R\$ 1.169,33	R\$ 74.837,12
5.6	SINAPI - 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	64	M3	R\$ 279,66	R\$ 279,66	28,40%	R\$ 359,08	R\$ 22.981,12
5.7	SINAPI - 92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	211,3	KG	R\$ 10,99	R\$ 10,99	28,40%	R\$ 14,11	R\$ 2.981,44
5.8	SINAPI - 92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	1.216,30	KG	R\$ 10,37	R\$ 10,37	28,40%	R\$ 13,32	R\$ 16.201,12
5.9	SINAPI - 92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	7,45	KG	R\$ 8,89	R\$ 8,89	28,40%	R\$ 11,41	R\$ 85,00
5.10	SINAPI - 92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	13,2	KG	R\$ 10,41	R\$ 10,41	28,40%	R\$ 13,37	R\$ 176,48
6		SUPERESTRUTURA							R\$ 88.841,10





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



6.1	SINAPI - 92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	316,38	M2	R\$ 79,62	R\$ 79,62	R\$ 79,62	28,40%	R\$ 102,23	R\$ 32.343,53
6.2	SINAPI - 94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	20,28	M3	R\$ 910,69	R\$ 910,69	R\$ 910,69	28,40%	R\$ 1.169,33	R\$ 23.714,01
6.3	SINAPI - 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	20,28	M3	R\$ 279,66	R\$ 279,66	R\$ 279,66	28,40%	R\$ 359,08	R\$ 7.282,14
6.4	SINAPI - 92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	432,16	KG	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 10,99	28,40%	R\$ 14,11	R\$ 6.097,78
6.5	SINAPI - 92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	1.437,10	KG	R\$ 10,37	R\$ 10,37	R\$ 10,37	28,40%	R\$ 13,32	R\$ 19.142,17
6.6	SINAPI - 92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	7,45	KG	R\$ 8,89	R\$ 8,89	R\$ 8,89	28,40%	R\$ 11,41	R\$ 85,00
6.7	SINAPI - 92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	13,2	KG	R\$ 10,41	R\$ 10,41	R\$ 10,41	28,40%	R\$ 13,37	R\$ 176,48
7		ALVENARIAS, PAREDES E VEDAÇÃO								R\$ 272.961,76
7.1	SINAPI - 103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	583,74	M2	R\$ 120,53	R\$ 120,53	R\$ 120,53	28,40%	R\$ 154,76	R\$ 90.339,60
7.2	SINAPI - 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	1.167,48	M2	R\$ 9,10	R\$ 9,10	R\$ 9,10	28,40%	R\$ 11,68	R\$ 13.636,17
7.3	SINAPI - 87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 35 MM. AF_09/2022	1.167,48	M2	R\$ 58,06	R\$ 58,06	R\$ 58,06	28,40%	R\$ 74,55	R\$ 87.035,63
7.4	SINAPI - 87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	825,53	M2	R\$ 77,31	R\$ 77,31	R\$ 77,31	28,40%	R\$ 99,27	R\$ 81.950,36
8		PAVIMENTAÇÃO								R\$ 286.528,49
8.1	SINAPI - 88472	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	571,18	M2	R\$ 75,06	R\$ 75,06	R\$ 75,06	28,40%	R\$ 96,38	R\$ 55.050,33
8.2	SINAPI - 88682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO RÚSTICO. ESPESSURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	571,18	M2	R\$ 64,67	R\$ 64,67	R\$ 64,67	28,40%	R\$ 83,04	R\$ 47.430,79
8.3	SINAPI - 87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	344,69	M2	R\$ 81,55	R\$ 81,55	R\$ 81,55	28,40%	R\$ 104,71	R\$ 36.092,49





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



8.4	SINAPI - 94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	331,49	M2	R\$ 124,60	R\$ 124,60	28,40%	R\$ 159,99	R\$ 53.035,09
8.5	SINAPI - 100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	56,88	M3	R\$ 135,14	R\$ 135,14	28,40%	R\$ 173,52	R\$ 9.669,82
8.6	SINAPI - 92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	568,82	M2	R\$ 116,45	R\$ 116,45	28,40%	R\$ 149,52	R\$ 85.049,97
9		COBERTURA							R\$ 284.239,45
9.1	SINAPI - 92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	15	UN	R\$ 1.370,47	R\$ 1.370,47	28,40%	R\$ 1.759,68	R\$ 26.395,20
9.2	SINAPI - 92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	631,18	M2	R\$ 46,06	R\$ 46,06	28,40%	R\$ 59,14	R\$ 37.327,99
9.3	SINAPI - 94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	631,18	M2	R\$ 17,39	R\$ 17,39	28,40%	R\$ 22,33	R\$ 14.094,25
9.4	SINAPI - 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	631,18	M2	R\$ 182,48	R\$ 182,48	28,40%	R\$ 234,30	R\$ 147.885,47
9.5	SINAPI - 94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	112,68	M	R\$ 128,73	R\$ 128,73	28,40%	R\$ 165,29	R\$ 18.624,88
9.6	SINAPI - 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	344,69	M2	R\$ 90,18	R\$ 90,18	28,40%	R\$ 115,79	R\$ 39.911,66
10		ESQUADRIAS							R\$ 83.895,94
10.1	SINAPI - 90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	8	UN	R\$ 1.023,88	R\$ 1.023,88	28,40%	R\$ 1.314,66	R\$ 10.517,28
10.2	SINAPI - 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	35,91	M2	R\$ 566,00	R\$ 566,00	28,40%	R\$ 726,74	R\$ 26.097,23





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

10.3	SINAPI - 94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	33,28	M2	R\$ 654,06	R\$ 654,06	28,40%	R\$ 839,81	R\$ 27.948,88
10.4	SINAPI - 101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	2	M2	R\$ 248,12	R\$ 248,12	28,40%	R\$ 318,59	R\$ 637,18
10.5	SINAPI - 102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	33,28	M2	R\$ 437,51	R\$ 437,51	28,40%	R\$ 561,76	R\$ 18.695,37
11		PINTURAS							R\$ 43.342,27
11.1	SINAPI - 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	341,94	M2	R\$ 3,62	R\$ 3,62	28,40%	R\$ 4,65	R\$ 1.590,02
11.2	SINAPI - 96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	341,94	M2	R\$ 28,49	R\$ 28,49	28,40%	R\$ 36,58	R\$ 12.508,17
11.3	SINAPI - 95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	341,94	M2	R\$ 15,17	R\$ 15,17	28,40%	R\$ 19,48	R\$ 6.660,99
11.4	SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	13,44	M2	R\$ 15,05	R\$ 15,05	28,40%	R\$ 19,32	R\$ 259,66
11.5	SINAPI - 100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	69,19	M2	R\$ 23,22	R\$ 23,22	28,40%	R\$ 29,81	R\$ 2.062,55
11.6	SINAPI - 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	344,69	M2	R\$ 30,61	R\$ 30,61	28,40%	R\$ 39,30	R\$ 13.546,32
11.7	SINAPI - 95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	344,69	M2	R\$ 15,17	R\$ 15,17	28,40%	R\$ 19,48	R\$ 6.714,56
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 272.309,23
12.1	SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	71	UN	R\$ 17,84	R\$ 17,84	28,40%	R\$ 22,91	R\$ 1.626,61
12.2	SINAPI - 91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	79	UN	R\$ 15,10	R\$ 15,10	28,40%	R\$ 19,39	R\$ 1.531,81
12.3	SINAPI - 91898	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2	UN	R\$ 20,29	R\$ 20,29	28,40%	R\$ 26,05	R\$ 52,10





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



12.4	SINAPI - 91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4	UN	R\$ 22,76	R\$ 22,76	28,40%	R\$ 29,22	R\$ 116,88
12.5	SINAPI - 91876	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	29	UN	R\$ 9,61	R\$ 9,61	28,40%	R\$ 12,34	R\$ 357,86
12.6	SINAPI - 91877	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	13	UN	R\$ 11,76	R\$ 11,76	28,40%	R\$ 15,10	R\$ 196,30
12.7	SINAPI - 91875	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	47	UN	R\$ 8,01	R\$ 8,01	28,40%	R\$ 10,28	R\$ 483,16
12.8	SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.069,50	M	R\$ 4,25	R\$ 4,25	28,40%	R\$ 5,46	R\$ 5.839,47
12.9	SINAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.417,90	M	R\$ 6,57	R\$ 6,57	28,40%	R\$ 8,44	R\$ 11.967,08
12.10	SINAPI - 91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	195,5	M	R\$ 16,44	R\$ 16,44	28,40%	R\$ 21,11	R\$ 4.127,01
12.11	SINAPI - 91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	162,4	M	R\$ 23,74	R\$ 23,74	28,40%	R\$ 30,48	R\$ 4.949,95
12.12	Outros - SINAPI 92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0,5	M	R\$ 26,21	R\$ 26,21	28,40%	R\$ 33,65	R\$ 16,83
12.13	Outros - SINAPI 92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0,5	M	R\$ 37,18	R\$ 37,18	28,40%	R\$ 47,74	R\$ 23,87
12.14	Outros - SINAPI 92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	15	M	R\$ 50,99	R\$ 50,99	28,40%	R\$ 65,47	R\$ 982,05
12.15	SINAPI - 97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	20	UN	R\$ 151,84	R\$ 151,84	28,40%	R\$ 194,96	R\$ 3.899,20
12.16	SINAPI - 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1	UN	R\$ 29,02	R\$ 29,02	28,40%	R\$ 37,26	R\$ 37,26
12.17	SINAPI - 91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	44	UN	R\$ 44,21	R\$ 44,21	28,40%	R\$ 56,77	R\$ 2.497,88





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



12.18	SINAPI - 91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6	UN	R\$ 33,35	R\$ 33,35	R\$ 33,35	28,40%	R\$ 42,82	R\$ 256,92
12.19	SINAPI - 92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1	UN	R\$ 58,81	R\$ 58,81	R\$ 58,81	28,40%	R\$ 75,51	R\$ 75,51
12.20	SINAPI - 2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	4	UN	R\$ 272,11	R\$ 272,11	R\$ 272,11	28,40%	R\$ 349,39	R\$ 1.397,56
12.21	SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	15	UN	R\$ 9,40	R\$ 9,40	R\$ 9,40	28,40%	R\$ 12,07	R\$ 181,05
12.22	SINAPI - 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4	UN	R\$ 10,03	R\$ 10,03	R\$ 10,03	28,40%	R\$ 12,88	R\$ 51,52
12.23	SINAPI - 93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R\$ 48,80	R\$ 48,80	R\$ 48,80	28,40%	R\$ 62,66	R\$ 125,32
12.24	SINAPI - 93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R\$ 48,80	R\$ 48,80	R\$ 48,80	28,40%	R\$ 62,66	R\$ 125,32
12.25	SINAPI - 93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R\$ 51,58	R\$ 51,58	R\$ 51,58	28,40%	R\$ 66,23	R\$ 132,46
12.26	SINAPI - 93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R\$ 55,56	R\$ 55,56	R\$ 55,56	28,40%	R\$ 71,34	R\$ 142,68
12.27	SINAPI - 91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	251,46	M	R\$ 13,71	R\$ 13,71	R\$ 13,71	28,40%	R\$ 17,60	R\$ 4.425,70
12.28	SINAPI - 91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	140,6	M	R\$ 17,40	R\$ 17,40	R\$ 17,40	28,40%	R\$ 22,34	R\$ 3.141,00
12.29	SINAPI - 91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	40,07	M	R\$ 20,98	R\$ 20,98	R\$ 20,98	28,40%	R\$ 26,94	R\$ 1.079,49
12.30	SINAPI - 91874	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5	UN	R\$ 6,85	R\$ 6,85	R\$ 6,85	28,40%	R\$ 8,80	R\$ 44,00
12.31	SINAPI - 97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	2,45	M	R\$ 12,43	R\$ 12,43	R\$ 12,43	28,40%	R\$ 15,96	R\$ 39,10
12.32	SINAPI - 97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	14,6	M	R\$ 18,37	R\$ 18,37	R\$ 18,37	28,40%	R\$ 23,59	R\$ 344,41
12.33	Outros - SINAPI 100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	79	UN	R\$ 35,95	R\$ 35,95	R\$ 35,95	28,40%	R\$ 46,16	R\$ 3.646,64
12.34	SINAPI - 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	2	UN	R\$ 43,54	R\$ 43,54	R\$ 43,54	28,40%	R\$ 55,91	R\$ 111,82





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



12.35	SINAPI - 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	2	UN	R\$ 86,73	R\$ 86,73	28,40%	R\$ 111,36	R\$ 222,72
12.36	SINAPI - 100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLÉS, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	2	UN	R\$ 2.429,63	R\$ 2.429,63	28,40%	R\$ 3.119,64	R\$ 6.239,28
12.37	SINAPI - 43093	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MÓDULO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	1	UN	R\$ 232,82	R\$ 232,82	28,40%	R\$ 298,94	R\$ 298,94
12.38	SINAPI - 101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	R\$ 367,90	R\$ 367,90	28,40%	R\$ 472,38	R\$ 944,76
12.39	SINAPI - 101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UN	R\$ 509,34	R\$ 509,34	28,40%	R\$ 653,99	R\$ 653,99
12.40	SINAPI - 101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UN	R\$ 530,52	R\$ 530,52	28,40%	R\$ 681,19	R\$ 681,19
12.41	SINAPI - 39586	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ	1	UN	R\$ 180.381,49	R\$ 180.381,49	16,00%	R\$ 209.242,53	R\$ 209.242,53
13		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 66.984,21
13.1	SINAPI - 98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLÉS, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	7	UN	R\$ 184,19	R\$ 184,19	28,40%	R\$ 236,50	R\$ 1.655,50
13.2	SINAPI - 89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	18	UN	R\$ 83,05	R\$ 83,05	28,40%	R\$ 106,64	R\$ 1.919,52
13.3	Outros - SINAPI 91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	11.04	M	R\$ 72,63	R\$ 72,63	28,40%	R\$ 93,26	R\$ 1.029,59
13.4	Outros - SINAPI 91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	45.23	M	R\$ 88,17	R\$ 88,17	28,40%	R\$ 113,21	R\$ 5.120,49





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



13.5	Outros - SINAPI 91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR (AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	74,46	M	R\$ 65,67	R\$ 65,67	28,40%	R\$ 84,32	R\$ 6.278,47
13.6	SINAPI - 89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,45	M	R\$ 29,41	R\$ 29,41	28,40%	R\$ 37,76	R\$ 319,07
13.7	SINAPI - 89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2	UN	R\$ 18,06	R\$ 18,06	28,40%	R\$ 23,19	R\$ 46,38
13.8	Outros - SINAPI 91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	0,27	M	R\$ 42,51	R\$ 42,51	28,40%	R\$ 54,58	R\$ 14,74
13.9	Outros - SINAPI 91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	98,3	M	R\$ 41,77	R\$ 41,77	28,40%	R\$ 53,63	R\$ 5.271,83
13.10	Outros - SINAPI 91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	43,04	M	R\$ 27,87	R\$ 27,87	28,40%	R\$ 35,79	R\$ 1.540,40
13.11	Outros - SINAPI 91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	39,14	M	R\$ 46,09	R\$ 46,09	28,40%	R\$ 59,18	R\$ 2.316,31
13.12	SINAPI - 98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	2	UN	R\$ 7.596,80	R\$ 7.596,80	28,40%	R\$ 9.754,29	R\$ 19.508,58
13.13	SINAPI - 98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	3	UN	R\$ 5.041,78	R\$ 5.041,78	28,40%	R\$ 6.473,65	R\$ 19.420,95
13.14	Outros - SINAPI 88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	2	UN	R\$ 990,02	R\$ 990,02	28,40%	R\$ 1.271,19	R\$ 2.542,38
14	LOUÇAS E METAIS								R\$ 36.672,53





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



14.1	SINAPI - 86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6	UN	R\$ 291,78	R\$ 291,78	28,40%	R\$ 374,65	R\$ 2.247,90
14.2	SINAPI - 100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2	UN	R\$ 689,87	R\$ 689,87	28,40%	R\$ 885,79	R\$ 1.771,58
14.3	SINAPI - 95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	8	UN	R\$ 41,70	R\$ 41,70	28,40%	R\$ 53,54	R\$ 428,32
14.4	SINAPI - 95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4	UN	R\$ 40,91	R\$ 40,91	28,40%	R\$ 52,53	R\$ 210,12
14.5	SINAPI - 86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6	UN	R\$ 123,89	R\$ 123,89	28,40%	R\$ 159,07	R\$ 954,42
14.6	SINAPI - 95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7	UN	R\$ 268,80	R\$ 268,80	28,40%	R\$ 345,14	R\$ 2.415,98
14.7	SINAPI - 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN	R\$ 88,64	R\$ 88,64	28,40%	R\$ 113,81	R\$ 113,81
14.8	SINAPI - 377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	7	UN	R\$ 39,00	R\$ 39,00	28,40%	R\$ 50,08	R\$ 350,56
14.9	SINAPI - 95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1	UN	R\$ 671,69	R\$ 671,69	28,40%	R\$ 862,45	R\$ 862,45
14.10	SINAPI - 93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	14	UN	R\$ 1.214,56	R\$ 1.214,56	28,40%	R\$ 1.559,50	R\$ 21.833,00
14.11	SINAPI - 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	28,48	M	R\$ 149,98	R\$ 149,98	28,40%	R\$ 192,57	R\$ 5.484,39
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
15.1	SINAPI - 10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	1	UN	R\$ 753,75	R\$ 753,75	28,40%	R\$ 967,82	R\$ 52.830,23
15.2	SINAPI - 94275	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	220	M	R\$ 44,06	R\$ 44,06	28,40%	R\$ 56,57	R\$ 12.445,40
15.3	SINAPI - 37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	19,8	M2	R\$ 629,82	R\$ 629,82	28,40%	R\$ 808,69	R\$ 16.012,06
15.4	SINAPI - 101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	84,29	M	R\$ 188,38	R\$ 188,38	28,40%	R\$ 241,88	R\$ 20.388,07

PREFEITURA DE CAROEBE
R\$ 096
Adm



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



15.5	SINAPI - 101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	4	UN	R\$ 272,68	R\$ 272,68	28,40%	R\$ 350,12	R\$ 1.400,48
15.6	SINAPI - 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	20	UN	R\$ 26,21	R\$ 26,21	28,40%	R\$ 33,65	R\$ 673,00
15.7	SINAPI - 37559	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	20	UN	R\$ 36,74	R\$ 36,74	28,40%	R\$ 47,17	R\$ 943,40
16		CLIMATIZAÇÃO							
16.1	SINAPI - 103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	15	UN	R\$ 5.501,75	R\$ 5.501,75	28,40%	R\$ 7.064,25	R\$ 140.814,78
16.2	SINAPI - 97333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	45	M	R\$ 58,03	R\$ 58,03	28,40%	R\$ 74,51	R\$ 3.352,95
16.3	Outros - ORSE 11890	Exaustor ACI-200, da sictell ou similar - fornecimento e instalação	12	UN	R\$ 2.044,27	R\$ 2.044,27	28,40%	R\$ 2.624,84	R\$ 31.498,08
17		MURO DE DIVISA							
17.1	Outros - SEINFRA C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	171	UN	R\$ 315,92	R\$ 315,92	28,40%	R\$ 405,64	R\$ 89.945,47
17.2	SINAPI - 98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	49	M	R\$ 148,93	R\$ 148,93	28,40%	R\$ 191,23	R\$ 9.370,27
17.3	Outros - SEINFRA C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	18	M2	R\$ 485,06	R\$ 485,06	28,40%	R\$ 622,82	R\$ 11.210,76
VALOR POR EXTENSO: R\$ 2.901.565,33 (DOIS MILHÕES, NOVECIENTOS E UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)									R\$ 2.901.565,33

Assinado de forma digital por RANNIERI SCHNEIDER
LEITE DE LIMA:68888180206
2024.08.09.06:59:29 -04'00'
RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 090908964-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

